INFORME DE NECESIDAD

Nº EXPEDIENTE SUBVENCIÓN: DANA_M054.OP09 (Interno: D10029332)
NOMBRE DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: AYUDAS DANA RECONSTRUCCIÓN DEL CICLO URBANO. Real Decreto – Ley 7/2024, de 11 de noviembre.
SOCIEDAD CONTRATANTE: GLOBAL OMNIUM INVERSIONES, S. L.
MUNICIPIO/INFRAESTRUCTURA SUPRAMUNICIPAL: PAIPORTA

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A CONTRATAR:

El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras de emergencia para la reparación, renovación y adecuación de las infraestructuras hidráulicas (saneamiento y abastecimiento) del término municipal de Paiporta. Las actuaciones se dirigen a restaurar la funcionalidad del ciclo urbano del agua, seriamente comprometida tras el episodio de inundaciones por la DANA de octubre de 2024.

La intervención se desglosa técnicamente en los siguientes bloques de actuación:

1.1. Renovación de la Red de Saneamiento y Drenaje

Se proyecta la sustitución de colectores colapsados o con daños estructurales irreparables por la entrada masiva de sedimentos y presión hidrostática externa.

- Canalizaciones: Instalación de tuberías de PVC liso de pared estructurada (rigidez anular SN8) en diámetros comprendidos entre DN 400 mm y DN 630 mm. Para los colectores de mayor envergadura (red primaria), se empleará tubería de PVC helicoidal (tipo Rib-Loc) con diámetros que alcanzan los DN 800 mm hasta DN 2600 mm, garantizando la máxima capacidad hidráulica y resistencia mecánica.
- Elementos de Registro: Ejecución de pozos de registro prefabricados de hormigón armado (DN 1000), incluyendo base técnica, pates de polipropileno y cercos con tapas de fundición dúctil clase D-400.
- Drenaje Superficial: Reposición de sumideros sifónicos con rejilla de fundición dúctil y conexión a la red general, fundamentales para la evacuación de pluviales en futuros episodios.
- Acometidas: Reconstrucción de arquetas domiciliarias de ladrillo macizo y conexión a los nuevos colectores mediante injertos técnicos estancos.

1.2. Renovación Red de Abastecimiento de Agua Potable (Especialmente Lote 1)

Sustitución de la red de distribución obsoleta (principalmente fibrocemento) para eliminar fugas ocultas y riesgos sanitarios.

- Materiales: Suministro e instalación de tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) PE-100 PN-10/16 y tramos de Fundición Dúctil con revestimiento exterior de zinc-aluminio y revestimiento interior de mortero de cemento para grandes arterias (DN 100 a DN 300 mm).

- Valvulería y Control: Instalación de válvulas de compuerta de asiento elástico, ventosas de doble efecto para la evacuación de aire y bocas de incendio equipadas (hidrantes).
- Acometidas y Calidad: Renovación de las conexiones de servicio doméstico e industrial, incluyendo la desinfección de la red mediante cloración y pruebas de presión reglamentarias antes de la puesta en carga.

1.3. Unidades de Obra Civil y Auxiliares

- Demoliciones y Excavaciones: Corte y demolición de pavimentos de mezcla bituminosa y aceras de baldosa de terrazo. Excavación de zanjas en profundidad, incluyendo la gestión de entibaciones metálicas de seguridad para proteger a los operarios y las cimentaciones colindantes.
- Gestión de Residuos: Tratamiento específico para el amianto (tuberías de fibrocemento) bajo normativa RERA, y transporte de lodos y escombros a vertedero autorizado.
- Sistemas de Bypass: Diseño y montaje de bombeos provisionales (bypass) para el mantenimiento del servicio de alcantarillado durante la fase de ejecución, evitando vertidos incontrolados.
- Reposición de Firmes: Reconstrucción de la sección de firme afectada mediante el extendido y compactado de bases de zahorra artificial y capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente (AC 16 surf B 50/70), reponiendo la señalización horizontal y vertical preexistente.

1.4. Ámbito Geográfico por Lotes

- Lote 1 (Zona Industrial): Actuaciones críticas tanto en saneamiento como en abastecimiento, centradas en la recuperación de la operatividad del tejido productivo.
- Lote 2 (Casco Urbano): Intervención de alta complejidad técnica debido a la densidad de servicios afectados y la necesidad de trabajar en viales estrechos del centro histórico.
- Lote 3 (Zona Residencial): Enfoque principal en la red de alcantarillado y drenaje para garantizar la salubridad en las zonas de expansión del municipio.

2.- NOMENCLATURA CPV:

☒ 45232150.- Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

☒ 45232410.- Obras de saneamiento

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN:

La necesidad de estas obras se fundamenta en la situación de catástrofe técnica provocada por el desborde del barranco del Poyo. La inundación alcanzó calados de entre 0,5 y 3 metros en todo el municipio, comprometiendo la funcionalidad de los servicios básicos de agua:

- Saneamiento: La red de alcantarillado sufre una colmatación masiva por lodos, con pozos totalmente obstruidos que generan desbordes frecuentes de aguas residuales.

Esta situación imposibilita el normal funcionamiento del sistema de evacuación a pesar de las limpiezas preventivas realizadas.

- Abastecimiento: Se han detectado numerosas fugas y existe un riesgo crítico de daños estructurales en las tuberías arteriales de fibrocemento, las cuales son especialmente frágiles ante las oscilaciones de presión de servicio, el tráfico de vehículos pesados de emergencia y los movimientos de asentamiento del terreno tras la inundación.
- Salud Pública y Medio Ambiente: La restauración de la capacidad hidráulica es indispensable para evitar riesgos sanitarios derivados de los desbordes de aguas negras y asegurar la integridad estructural y sanitaria del suministro de agua potable a la población.
- Se hace constar expresamente que las Memorias Valoradas de los Lotes 1, 2 y 3 de Paiporta, que sirven de base técnica a esta licitación, han sido aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Paiporta en fecha 6 de febrero de 2026.

4.- LOTES:

☐	No admite la realización independiente mediante su división en lotes.
☒	Admite su división en lotes de acuerdo con un criterio de: Especificación técnica ☒ Geográfico ☒ Organización interna ☐ Los lotes son los siguientes (numeración y denominación): • Lote 1 (Zona Industrial): Actuaciones críticas tanto en saneamiento como en abastecimiento, centradas en la recuperación de la operatividad del tejido productivo. • Lote 2 (Casco Urbano): Intervención de alta complejidad técnica debido a la densidad de servicios afectados y la necesidad de trabajar en viales estrechos del centro histórico. • Lote 3 (Zona Residencial): Enfoque principal en la red de alcantarillado y drenaje para garantizar la salubridad en las zonas de expansión del municipio. Existe incompatibilidades entre lotes SI ☒ NO ☐. Caso afirmativo explicar y justificar Se establece una limitación cuantitativa en la adjudicación, determinando que un mismo operador económico podrá presentar oferta a la totalidad de los lotes, pero únicamente podrá resultar adjudicatario de un máximo de un (1) lote. <u>Justificación de la limitación:</u> Esta decisión responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento del principio de eficacia y la continuidad de un servicio público esencial. Dada la perentoriedad en la ejecución de las obras derivadas de la emergencia (DANA) y la complejidad técnica de intervenir simultáneamente en diferentes puntos de una infraestructura crítica, se hace necesario diversificar el riesgo de ejecución. La concurrencia de diferentes adjudicatarios permite una movilización de recursos técnicos y humanos en paralelo,

	evitando la saturación de las capacidades operativas de un único contratista y asegurando la estricta observancia de los plazos de ejecución, cuya demora comprometería el suministro de agua potable a la población. <u>Reglas de adjudicación en caso de coincidencia de mejor puntuación:</u> En el supuesto de que un mismo licitador obtuviese la mayor puntuación en ambos lotes, la adjudicación se resolverá conforme a los siguientes criterios de eficiencia: 1. Criterio de la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto: Se procederá a realizar una comparativa de las distintas combinaciones posibles de adjudicación entre los licitadores mejor puntuados en cada lote. 2. El órgano de contratación optará por la combinación de adjudicatarios que garantice el menor desembolso total para contratante, considerando la suma de los importes de ambos lotes. 3. En consecuencia, el licitador que encabezara la puntuación en ambos lotes será propuesto para la adjudicación de aquel que, en concurrencia con el segundo licitador mejor clasificado en el lote restante, represente la oferta conjunta más favorable para la contratante.
☐	Admite la realización independiente mediante su división en lotes pero esta división no se considera conveniente por el siguiente motivo:

6.- DURACIÓN:

El contrato se prevé para una duración de 48 meses.

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto base de licitación y el valor estimado aparecen recogidos en el **Anexo I** a este informe, en el que se incluye el correspondiente desglose.

8.- PROCEDIMIENTO:

☒	El procedimiento de contratación elegido es ABIERTO
☐	El procedimiento de contratación elegido es ABIERTO SIMPLIFICADO[1]
☐	El procedimiento de contratación elegido es ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO[2]
☐	El procedimiento de contratación elegido es CON NEGOCIACIÓN siendo los puntos a negociar: _____
☐	El procedimiento de contratación elegido es NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, por concurrir el siguiente supuesto legal: _____

[1] Cabe el procedimiento abierto simplificado en obras por valor estimado igual o inferior a 2.000.000 €, en el que la ponderación de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor no supere el 25% del total.

[2] Cabe el procedimiento abierto super simplificado en obras por valor estimado igual o inferior a 80.000 €, y en el que los criterios de adjudicación sean exclusivamente cuantificables mediante aplicación de fórmulas.

9.- TRAMITACIÓN:

☒	Ordinaria
☐	Urgente, al concurrir las siguientes circunstancias: _____

10.- SOLVENCIA:

☒	Para participar en el procedimiento, los operadores económicos tendrán que cumplir los criterios de solvencia que, de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la LCSP, se detallan en **Anexo II.**

10.- CLASIFICACIÓN:

☒	Para cada uno de los Lotes, es requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras en el **Grupo E, Subgrupo 1, Categoría 5.**
☐	El empresario podrá acreditar su solvencia económica y financiera y solvencia técnica mediante su clasificación como contratista de obras en el Grupo ___ Subgrupo ___ Categoría ___

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

☐	Un solo criterio de adjudicación: _____
☒	Varios criterios de adjudicación, que se relacionan en **Anexo III** a este Informe

12.- GARANTÍAS:

Para participar en la licitación

☒	No se exige garantía provisional.
☐	Se exige garantía provisional del 3% del presupuesto base de licitación en consideración a _____

Garantía definitiva del adjudicatario:

☒	Se exige que constituya una garantía de un 5% del importe de adjudicación excluido el IVA, en metálico, aval o seguro de caución.
☐	Se acepta la constitución de garantía mediante retención del precio.

☐	No se exige garantía definitiva

El plazo de garantía del contrato,

☒	Se fija en UN AÑO
☐	No se exige pues no resulta necesario atendiendo a _____

13.- SUBCONTRATACIÓN:

☒	El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos.
☐	El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación excepto determinadas tareas críticas que deberá ejecutar directamente atendiendo a que_____
☐	El contratista no podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación atendiendo a que _____

14.- PRECIO

☒	A tanto alzado. Se requerirá baja sobre presupuesto base de licitación
☐	Precios unitarios.

15.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los medios obligatoriamente a adscribir al contrato por el adjudicatario y las condiciones especiales de ejecución del contrato son las que se indica en **Anexo IV** a este informe.

Este documento será objeto de publicidad en el perfil de contratante.

En la fecha de la firma digital.

FORNES GIL JAVIER SANTIAGO - 44517255L

Firmado digitalmente por FORNES GIL JAVIER SANTIAGO - 44517255L
Fecha: 2026.04.16 14:08:58 +02'00'

Fdo: Javier Santiago Fornés Gil
Responsable Operaciones Global Omnium Inversiones, S.L.

ANEXO I

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Importe de Licitación (IVA Excluido)	Tipo IVA aplicable (21%) Importe IVA	Presupuesto base de licitación (IVA Incluido)
Lote 1: 15.533.817,27 €	**Lote 1: 3.262.101,63 €**	**Lote 1: 18.795.918,90 €**
Lote 2: 12.724.524,95 €	**Lote 2: 2.672.150,24 €**	**Lote 2: 15.396.675,19 €**
Lote 3: 11.693.066,39 €	**Lote 3: 2.455.543,94 €**	**Lote 3: 14.148.610,33 €**
Total: 39.951.408,61 €	**Total: 8.389.795,81 €**	**Total: 48.341.204,42 €**

La determinación del Importe de licitación y el desglose detallado de los costes directos e indirectos, son los siguientes:

Lote 1 Zona Industrial:

ALCANTARILLADO		12.103.798,65
01.01 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	1.126.464,00	
01.02 DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES	2.319.653,84	
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS	2.836.732,27	
01.04 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA	2.889.655,73	
01.05 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED	1.357.120,36	
01.06 GESTIÓN DE RESIDUOS CANALIZACIÓN	1.395.299,57	
01.07 SEGURIDAD Y SALUD	178.872,88	
AGUA POTABLE		949.829,31
02.01 ACTUACIONES PRELIMINARES	121.051,23	
02.02 DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES	175.154,48	
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS	138.556,12	
02.04 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA	8.529,92	
02.05 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED	259.031,56	
02.06 PUESTA EN SERVICIO	32.932,60	
02.07 GESTIÓN DE RESIDUOS CANALIZACIÓN RED	197.778,76	
02.08 SEGURIDAD Y SALUD	16.794,64	
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		**13.053.627,96**
13 % GASTOS GENERALES		1.696.971,63
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL		783.217,68
TOTAL VALOR ESTIMADO		**15.533.817,27**
21 % I.V.A.		3.262.101,63
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		**18.795.918,90**

Lote 2 Zona Urbana:

ALCANTARILLADO		10.692.878,11
01.01 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	984.297,30	
01.02 DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES	2.000.771,47	
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS	2.556.291,75	
01.04 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA	2.510.668,90	
01.05 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED	1.174.430,12	
01.06 GESTIÓN DE RESIDUOS CANALIZACIÓN	1.256.754,81	
01.07 SEGURIDAD Y SALUD	209.663,76	
AGUA POTABLE		0,00
02.01 ACTUACIONES PRELIMINARES	0,00	
02.02 DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES	0,00	
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS	0,00	
02.04 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA	0,00	
02.05 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED	0,00	
02.06 PUESTA EN SERVICIO	0,00	
02.07 GESTIÓN DE RESIDUOS CANALIZACIÓN RED	0,00	
02.08 SEGURIDAD Y SALUD	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		**10.692.878,11**
13 % GASTOS GENERALES		1.390.074,15
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL		641.572,69
TOTAL VALOR ESTIMADO		**12.724.524,95**
21 % I.V.A.		2.672.150,24
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		**15.396.675,19**

Lote 3 Zona Residencial:

ALCANTARILLADO		9.826.106,21
01.01 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	821.300,20	
01.02 DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES	1.695.888,56	
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS	2.320.636,52	
01.04 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA	2.390.852,07	
01.05 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED	1.202.799,74	
01.06 GESTIÓN DE RESIDUOS CANALIZACIÓN	1.202.663,12	
01.07 SEGURIDAD Y SALUD	191.966,00	
AGUA POTABLE		0,00
02.01 ACTUACIONES PRELIMINARES	0,00	
02.02 DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES	0,00	
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS	0,00	
02.04 HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA	0,00	
02.05 CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED	0,00	
02.06 PUESTA EN SERVICIO	0,00	
02.07 GESTIÓN DE RESIDUOS CANALIZACIÓN RED	0,00	
02.08 SEGURIDAD Y SALUD	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		**9.826.106,21**
13 % GASTOS GENERALES		1.277.393,81
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL		589.566,37
TOTAL VALOR ESTIMADO		**11.693.066,39**
21 % I.V.A.		2.455.543,94
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		**14.148.610,33**

B. VALOR ESTIMADO

	IMPORTE LICITACIÓN (sin IVA)	IMPORTE PRÓRROGAS (sin IVA)	IMPORTE MODIFICACIONES PREVISTAS (sin IVA)	IMPORTE OBRAS O SUMINISTROS APORTADOS POR LA CONTRATANTE (sin IVA)	VALOR ESTIMADO (sin IVA)
LOTE 1	**15.533.817,27 €**	**-**	**932.029,04 €**	**-**	**16.465.846,31 €**
LOTE 2	**12.724.524,95 €**	**-**	**763.471,50 €**	**-**	**13.487.996,45 €**
LOTE 3	**11.693.066,39 €**		**701.583,98 €**		**12.394.650,37 €**
Totales	**39.951.408,61 €**	**-**	**2.397.084,52 €**	**-**	**42.348.493,13 €**

C. MODIFICACIONES PREVISTAS

Se establece una previsión de modificación del contrato del 6% sobre el PBL de cada lote, fundamentada en la incertidumbre técnica derivada de la catástrofe y los siguientes condicionantes detectados en la fase de diagnóstico:

- Ajuste de Mediciones (Unidades de Obra): Debido a la dificultad de realizar una inspección previa al 100% de la red por la colmatación de lodos, las mediciones definitivas de colectores y excavaciones estarán sujetas al replanteo definitivo y a los hallazgos durante la fase de limpieza e inspección con cámara.

- Gestión de Residuos Especiales: El contratista debe presentar un plan de trabajo específico para la retirada de tuberías de fibrocemento (amianto). Cualquier variación en el volumen de amianto detectado o en las condiciones de encapsulado y transporte a vertedero autorizado se considerará una modificación crítica del proyecto.

- Continuidad del Servicio: Las especificaciones técnicas obligan a garantizar el servicio provisional de agua y saneamiento durante toda la ejecución. Las variaciones en la longitud o complejidad técnica de estos sistemas auxiliares de bypass, condicionados por la realidad física de la red tras el desescombro, podrán motivar adaptaciones técnicas.

- Plazo de Ejecución: El plazo previsto es de 48 meses desde la firma del Acta de Replanteo. No obstante, este plazo podrá ajustarse en función de la coordinación con otros planes municipales de reconstrucción de viales y la aparición de servicios afectados no previstos en la cartografía actual.

PORCENTAJE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS: **6 %.**

ANEXO II

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL

1.- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de clasificación en **el Grupo, Subgrupo y Categoría** exigida.

2.- Los licitadores no españoles de estados miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, que declaren no estar clasificados como contratistas de obras por la administración española, deberán aportar la siguiente documentación.

a)	Volumen anual (importe neto de la cifra de negocios de la cuenta de pérdidas y ganancias) referido al año de mayor volumen anual de negocio de los últimos tres concluidos. Criterios de selección: El volumen de negocios deberá ser, al menos, una vez y media el **valor anual** estimado del contrato o del lote al que se formule oferta (caso de licitación por lotes). Se acreditará mediante: Aportación de Cuentas Anuales (del año de mayor volumen de negocio de los últimos tres concluidos), aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil u oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.
b)	Patrimonio neto del Balance de las últimas Cuentas de Pérdidas y Ganancias cerradas y depositadas en el Registro Mercantil u oficial que corresponda. Criterios de selección: El patrimonio neto debe ser positivo. Se acreditará mediante: Aportación de las últimas Cuentas Anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil u oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.
c)	Relación de los principales trabajos (o suministros caso de Lote 1) realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de las mismas. Criterios de selección: El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o mayor al 70% del **valor estimado** del contrato o del lote al que se presente. Se acreditará mediante: Relación expedida por el licitador

3.- Acreditación del cumplimiento de normas de gestión medioambiental y de calidad, el licitador deberá aportar los certificados siguientes (art. 93 y 94 LCSP):

El licitador deberá aportar los certificados que se detallan a continuación, o bien otros certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea:

- **Gestión de la Calidad:** Certificado **UNE-EN ISO 9001** en vigor, o equivalente, cuyo alcance de certificación incluya la ejecución de obras hidráulicas (abastecimiento y saneamiento).
- **Gestión Medioambiental:** Certificado **UNE-EN ISO 14001** en vigor, o equivalente, basado en las normas europeas o internacionales pertinentes y certificados por organismos conformes con la normativa de la Unión.

ANEXO III

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA

(SOBRE DOS)

Oferta técnica: Hasta 40 puntos:

- **CRITERIO 1: Plan de obra detallado y afecciones**

Puntuación máxima: 10 puntos

Se valorará la calidad, precisión y coherencia del Plan de Obra presentado por el licitador, incluyendo su desagregación en actividades, hitos temporales, recursos asignados, camino crítico, duraciones previstas y medidas de contingencia.

La valoración considerará el grado de detalle, la lógica temporal, la adecuación de los medios y la capacidad del plan para permitir un seguimiento eficaz por parte de la dirección facultativa. El plan deberá presentarse en formato Gantt o equivalente.

Además, se valorarán las medidas propuestas para minimizar molestias a vecindario, peatones, tráfico, comercios o servicios, incluyendo señalización, accesos provisionales, pantallas acústicas, control de polvo, horarios de trabajo y comunicación pública. Se evaluará la eficacia y viabilidad de las medidas.

- **CRITERIO 2: Plan de Seguimiento, Informes y Control del Progreso de la Obra**

Puntuación máxima: 10 puntos

Se valorará el plan propuesto para el seguimiento y control de la obra, incluyendo la periodicidad de los informes, contenido mínimo, indicadores de avance (KPIs), sistema de mediciones, documentación fotográfica, formato de reportes y mecanismos de comunicación con la Dirección Facultativa.

Se tendrá en cuenta la claridad, objetividad y utilidad del plan para garantizar una supervisión eficiente por parte del órgano de contratación.

- **CRITERIO 3: Compromiso de Permanencia del Equipo Clave**

Puntuación máxima: 10 puntos

Se valorará el compromiso de presencia física en obra del Jefe de Obra y del Topógrafo, por encima del mínimo exigido, siempre que cumplan con los requisitos de titulación y experiencia definidos en este pliego.

A. Encargado de Obra (Presencia Obligatoria):

Se establece como **obligación esencial del contrato** que el Encargado de Obra tenga una presencia efectiva en la obra del **100% de la jornada laboral** durante todo el plazo de ejecución.

Este perfil **no otorga puntos**, ya que su dedicación completa es un requisito mínimo de ejecución. El licitador deberá manifestar expresamente este compromiso en su oferta técnica.

Su incumplimiento será causa de penalización o resolución contractual.

B. Jefe de Obra y Topógrafo (Presencia Valorada - Máx. 10 puntos):

La puntuación se asignará en función del porcentaje de dedicación media mensual comprometido para cada perfil, de acuerdo con la siguiente tabla de tramos simplificados:

Perfil Profesional	Dedicación ≥ 75%	Dedicación ≥ 50%	Dedicación < 50%
Jefe de Obra	5 puntos	2,5 puntos	0 puntos
Topógrafo	5 puntos	2,5 puntos	0 puntos

Requisitos mínimos de titulación, formación y experiencia del personal técnico clave adscrito al contrato:

- Jefe de Obra:
  - Titulación técnica habilitante conforme a la legislación vigente.
  - Experiencia mínima de 5 años como jefe de obra o función equivalente en obras de características similares.

- Encargado de Obra:
  - Formación profesional o acreditación equivalente relacionada con la ejecución de obras.
  - Experiencia mínima de 5 años como encargado de obra o función equivalente en obras similares.

- Topógrafo
  - Titulación o habilitación profesional en topografía o geomática.
  - Experiencia mínima de 3 años en trabajos topográficos aplicados a obras similares.

El adjudicatario estará obligado a mantener el personal comprometido durante la ejecución del contrato. Cualquier sustitución deberá ser previamente autorizada por el órgano de contratación y realizarse por personal que cumpla, como mínimo, los mismos requisitos de titulación, formación y experiencia exigidos en este pliego.

- **CRITERIO 4: Gestión Ambiental y de Residuos en Obra**

Puntuación máxima: 5 puntos

Se valorarán las medidas propuestas para minimizar impactos ambientales durante la obra, incluyendo control de polvo y ruidos, gestión de aguas, separación y valorización de residuos, rutas de transporte, control de emisiones y procedimientos de limpieza.

Se tendrá en cuenta la eficacia, claridad y viabilidad de las medidas propuestas.

➢ CRITERIO 5: Adecuación y Disponibilidad de la Maquinaria Propuesta

Puntuación máxima: 5 puntos

La valoración de este criterio se realizará de forma global atendiendo a la idoneidad técnica y a la garantía de disponibilidad de los medios materiales descritos en el Capítulo V de la Memoria Técnica. Se evaluará la coherencia entre la maquinaria propuesta y el plan de obra para asegurar la ejecución de las unidades críticas.

Se aplicará el siguiente baremo de puntuación:

Nivel de Valoración	Descripción de la Propuesta	Puntuación
Excelente	La maquinaria propuesta está perfectamente dimensionada para los rendimientos de la obra. Se justifica detalladamente su adecuación a cada fase y se garantiza una disponibilidad total inmediata mediante titularidad o compromisos en firme**.**	**5 puntos**
Adecuado	La maquinaria es suficiente para cumplir el objeto del contrato. Se presenta una relación completa de equipos y se acredita su disponibilidad, aunque con una descripción técnica menos detallada sobre rendimientos específicos.	**3 puntos**
Básico	Se cumple con los mínimos técnicos para la obra, pero la descripción es genérica o no vincula claramente los equipos con el plan de trabajos.	**1 punto**
Insuficiente	La maquinaria propuesta es escasa para el volumen de obra o no se acredita fehacientemente el compromiso de disponibilidad de los equipos críticos.	**0 puntos**

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR

OFERTA ECONÓMICA (Hasta 60 Puntos)

Para determinar la puntuación del precio (PE_i) se procede del siguiente modo:

1.- Se asignan 60 $(P_{\max})$ puntos a la oferta con precio más bajo $(B_{\max})$ que no haya sido rechazada.

2.- El resto de las ofertas se valorarán aplicando la siguiente fórmula:

- ✓ Si la Baja Ofertada (BOi) es inferior a la Baja de Referencia (Bref):

  PEi = Pref x (BOi / Bref) x Pmax / 60

- ✓ Si la Baja Ofertada (BOi) es superior a la Baja de Referencia (Bref):

  PEi = [Pref + (BOi - Bref) x (60 - Pref) / (Bmax - Bref)] x Pmax / 60

- ✓ Si la Baja Ofertada (BOi) coincide con la Baja de Referencia (Bref):

  PEi = Pref x Pmax / 60

Siendo:

- PEi = Puntuación del criterio precio ofertado.
- Pref = Puntuación de Referencia. Será un valor de 45.
- BOi = Baja del precio en la oferta (i) que se valora expresada al tanto por cien (%).
- Bmax = Baja del precio en la oferta con precio más bajo que no haya sido rechazada por ser anormalmente baja el tanto por cien (%).
- Bref = Baja de Referencia que se valora expresada el tanto por cien (%).

De tal forma que, la baja del precio ofertado (BOi) se calcula aplicando la siguiente fórmula:

BOi = 60(1 - OE_i / PL)

Siendo:

- BOi = Baja del precio en la oferta (i).
- OEi = Importe del precio en la oferta (i).
- PL = Presupuesto base de licitación (PEC de la obra).

Y la baja de referencia (Bref) se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Bref = Bmed - 5 unidades porcentuales

Siendo:

- Pref = Puntuación de Referencia. Será un valor.
- Bmed = Baja media del precio de las ofertas que no hayan sido rechazadas por ser anormalmente bajas en tanto por ciento (%).

Se considerará como anormalmente baja la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

- **a) Una sola licitadora:** Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de licitación en más de **25 unidades porcentuales**.
- **b) Dos licitadoras:** Cuando concurran dos empresas licitadoras, la que sea inferior en más de **20 unidades porcentuales** a la otra oferta.
- **c) Tres licitadoras:** Cuando concurran tres empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de **2,5 unidades porcentuales** a la media aritmética (M) de las ofertas presentadas (no excluidas). No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de **2,5 unidades porcentuales** a dicha media.
- **d) Cuatro o más licitadoras:** Cuando concurran cuatro o más empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de **2,5 unidades porcentuales** a la media aritmética (M) de las ofertas presentadas (no excluidas). No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de **2,5 unidades porcentuales**, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

ANEXO IV

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

Los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, deberán adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato, como criterio de solvencia, los siguientes medios:

☐ Compromiso de adscripción de medios personales:

. Presencia física y efectiva del Encargado en la obra durante el 100% de su jornada laboral y a lo largo de todo el plazo de ejecución de la obra.

☐ Compromiso de adscripción de medios materiales:

. El contratista estará obligado a disponer durante toda la vigencia del contrato, de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Construcción que cubra los daños personales, materiales y los perjuicios económicos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluidas las operaciones de carga y descarga, pruebas, maniobras, trabajos auxiliares y fases preparatorias.

La póliza deberá cubrir, como mínimo, las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad civil de explotación, incluyendo los daños a terceros causados durante la ejecución de los trabajos, con un límite de 5.000.000€ por siniestro.

b) Responsabilidad civil patronal, con límite de 5.000.000€ por siniestro y año y con un sublimite de 600.000€ por víctima.

c) Responsabilidad civil cruzada, quedando asegurados recíprocamente contratista, subcontratistas, dirección facultativa y demás intervinientes.

d) Responsabilidad civil post-trabajos, (24 meses, a contar desde la fecha de entrega de los trabajos realizados).

e) Responsabilidad civil por contaminación accidental, siempre que derive directamente de la ejecución de los trabajos.

f) Responsabilidad Civil subsidiaria de contratistas y subcontratistas

g) Daños ocasionados por maquinaria móvil, herramientas o vehículos usados en la obra.

h) La empresa contratante deberá constar como asegurado adicional sin perder su condición de tercero.

A) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se sujetará a las siguientes condiciones especiales:

a) Prescripciones de la actividad:
   a. Se dispondrá de los medios de protección para que los vertidos accidentales sean tratados como residuos controlados.
   b. El resultado de la limpieza de útiles de pintura será tratado también como residuo quedando prohibido el vertido a la red pública de saneamiento.
   c. Fuera de las horas de trabajo se desconectarán todos los útiles o mecanismos que consuman energía (luces, calentadores, batidores, etc)

b) Gestión de residuos antes del inicio de los trabajos:
   a. Se realizará una separación en el lugar de trabajo de los distintos tipos de materiales, aislando de forma específica aquellos que puedan contener, aunque sea en pequeñas proporciones: fibras minerales, disolventes, pinturas, resinas, PVC, luminarias de mercurio y sodio, etc.
   b. Se hará una estimación del tipo de residuos que se va a generar, así como del volumen de cada tipo, y se determinará el destino de cada uno de ellos.
   c. Se acotará una zona para instalar el punto limpio de la obra, donde se ubicarán los diferentes contenedores.

c) Gestión de residuos durante la ejecución de la obra:
   a. Se clasificarán tanto los residuos peligrosos como el resto, y se procederá, a etiquetar correctamente todos los contenedores.
   b. Se llevará un control del tiempo de almacenamiento hasta un máximo de 6 meses en el caso de residuos peligrosos, y de 2 años para el resto.

d) Cumplimiento de normativa:
   a. El contratista queda a suscribir todos aquellos seguros obligatorios por ley, convenio laboral o cualquier otra norma o disposición en vigor y a mantener durante toda la vigencia del contrato Seguros de enfermedad y accidentes de todos sus trabajadores asignados a los trabajos recogidos en este contrato, de acuerdo con la Ley.

e) Comprobación de pagos a subcontratistas:
   a. El órgano de contratación comprobará el estricto cumplimiento de los pagos a los subcontratistas y suministradores. Para ello, la contratista adjudicataria remitirá, cuando así se le solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.

El incumplimiento de dichas condiciones tendrá la consideración de falta Grave o Muy Grave con los efectos recogidos en la cláusula relativa a penalizaciones.